

SİSTEM DETAYI

Tüm Sistemin en altına ,beton zeminden gelecek nemi engellemek maksadı ile 0.2mm kalınlığındaki POLYETİLEN malzeme ile zemin kaplanır.

Öçüleri tutturmak amacı Karolaj yapılıır. 5x10x12 cm olan kalınlıktan geçmiş(Emprenye edilmiş) çam ağacından imal edilmiş mesnet takozları zemine özel tutkal, kullanarak akstan aksa 40 cm ara olacak şekilde yerleştirilir.

Mesnet Takozların üzerine özel işlemden geçirilmiş(emprenye edilmiş)kalınlıktan geçmiş 9-10cmx2cmx400 cm lik çam ağacından mamul latalar salonun enine (Yatay)olarak döşenir.Yine akstan aksa 40cm ara ile yerleştirilerek kompresör ile çalışan havalı çivi çakma tabancaları yardımı ile sabitlenir.

Üzerine ikinci kat olarak aynı ölçülerdeki latalar salonun (dikeyine) yine havalı çivi çakma tabancaları yardımı ile akstan aksa 40 cm aralıklı olacak şekilde ve bağlantı noktaları ikişer çivi kullanılarak sabitlenir.

Aks aralıkları 40cmx40cm olan Lataların üzerine 9-10cmx2cmx400 cm' ölçülerinde (Emprenye edilmiş) kalınlıktan geçmiş ,çam ağacından mamul kaplama tahtası (kör döşeme tabir edilen) 0.5-1cm aralıklı olarak salonun enine dogru döşenir.Alt katman işlemleri bittikten sonra,

Salonun boyuna paralel olarak ahşap masif parkenin Özel hava tabancası yardımı ile özel ters açılı L çivi kullanılarak montajı yapılır, Parke kalın-orta-ince olmak üzere silinerek, yüzeyinin düzgün hale getirilmesi sağlanır ,

2kat Parke dolgu verniğini uygulanır.Aralarda buffing işlemi yapılır. Makine ile zemin tozdan arındırılır.idarenin istediği renkte oyun çizgileri çizilir.

Sonrasında Dolgu verniginin ve Parkenin üzerine 2kat olacak şekilde cam cila sürülür.Süpürgeliklerin (duvara 30 cm ara ile monte edilen takozların üzerine) montajının yapılması ile işlem sonlandırılır.

SİSTEME AİT MALZEMELERİN TÜMÜ İÇ PİYASASAN TEDARİK EDİLMEKTEDİR. VERNİK VE CİLALARDA TEK KOMPONENTLİ POLİÜRETAN UYGULAMA YAPILABİLMESİ İÇİN DÖŞEME YAPILACAK ZEMİNİN DÜZGÜN VE KOT FARKI

OLMAYACAK ŞEKİLDE ŞAPLI BETON VEYA MEVCUT DÜZGÜN ZEMİN,OLMASI , İNŞAAT DURUMUNDA OLAN MEKANLAR İÇİN ; TÜM İNŞAAT İŞLEMLERİ BİTMİŞ , EĞER VAR İSE CAMLAR TAKILMIŞ,BOYA BADANA İŞLEMLERİ BİTMİŞ,ÇATI VE TAVAN İŞLEMLERİ SONA ERMİŞ OLMALIDIR.

TESLİM SÜRESİ :5 HAFTA dır.